



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Изх. № 12-00-14(4) 22-06-2016

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

„РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“, ГР. ВАРНА“

ОТНОСНО: *Отговор на постъпили до 21.06.2016 г. въпроси във връзка с публично състезание „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ / ГОСПОДА,

На основание чл.180, ал.2 от ЗОП, във връзка с постъпили въпроси, даваме следните разяснения по документацията за публично състезание „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна“, АОП № 00889-2016-0001:

ВЪПРОС №1:

„Моля, потвърдете мерните единици за следните позиции:

КСС №5/ЕСМ 1 - т.16 Доставка и полагане на циментофазерни плоскости – Аквапанел или еквивалент, вкл. крепежи, ръбохранители и ленти за обработка на фуги – м

КСС №5/ЕСМ 2 - т.4 Демонтаж на улуци - м2

КСС №5/ЕСМ 3 - т.1 Демонтаж на мокет – бр.

КСС №5/ЕСМ 3 - т.2 Къртене на замазка 4-6см – бр.

КСС №5/ЕСМ 3 - т.3 Почистване и измиване на бетонна настилка – бр.”

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №1:

Мерните единици са както следва:

КСС №5/ЕСМ В1 – т.16 Доставка и полагане на циментофазерни плоскости – Аквапанел или еквивалент, вкл. крепежи, ръбохранители и ленти за обработка на фуги, мерната единица не е „ м' ”, а е „ м2 ”.

КСС №5/ЕСМ В2 – т.4 Демонтаж на улуци, мерната единица не е „м2 ”, а е „ м' ”.

КСС №5/ЕСМ В3 - т.1 Демонтаж на мокет, мерната единица не е „ бр. ”, а е „м2 ”.

КСС №5/ЕСМ В3 - т.2 Къртене на замазка 4см-6см, мерната единица не е „ бр. ”, а е „м2 ”.

КСС №5/ЕСМ В3 - т.3 Почистване и измиване на бетонна настилка, мерната единица не е „ бр. ”, а е „м2 ”.

ВЪПРОС №2:

„Моля, дайте допълнителни разяснения за:

КСС №5/ЕСМ2 – т.8 Доставка и монтаж на ел.табло Т1 по схема – В табло Т1 се изисква да се постави електромер захранващ лаборатория – Този електромер отчетен към Енергото ли е или е само подотчетен – контролен?

КСС №6/Други работи – т.6 Възстановяване на тротоар – с какъв материал и на каква основа”

ОТГОВОР НА ВЪПРОС №2:

КСС №5/ЕСМ С2 т.8 Доставка и монтаж на ел.табло Т1 по схема: Електромера в ел.табло Т1 захранващ лаборатория е само **подотчетен – контролен.**

КСС №6/Други работи – т.6 Възстановяване на тротоар: Примерен детайл – 20-25см пясък, два пласта по 25см уплътнен трошен камък, до 10см сипица. Широчина на изкопа – 60см, дължина – 40m. Съществуващия в момента тротоар е изграден със шестоъгълни тротоарни плочки.

С уважение,

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район”

